

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA VALEA CALUGAREASCA  
CONSILIUL LOCAL

## HOTARARE

*privind aprobarea programului de investitii necesare a fi realizate in perioada  
2015-2016, din cota de dezvoltare apa-canal;*

**Avand in vedere :**

- Expunerea de motive a Primarului com.Valea Calugareasca, nr23745/24.09.2015 ;
- Raportul de specialitate al comp.achizitiei-investitii nr23746/24.09.2015
- Tinand cont de prevederile HG 28/2008, privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii ;

In temeiul art.36, alin.4, lit.d), art.45 si art.115, alin.1, lit.b), din Legea nr.215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

**Consiliul Local al comunei Valea Calugareasca adopta prezenta hotarare:**

**Art.1.** Aproba programul de investitii necesare a fi realizate in perioada 2015-2016, in cota de dezvoltare apa-canal, conform programului de investitii, anexa la prezenta hotarare ;

**Art2.** Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului localitatii.

PRESEDINTE SEDINTA  
NITU DOREL



VALEA CALUGAREASCA, 30.09.2015  
NR.78

CONTRASEMNEAZA,  
SECRETAR,  
MARIANA STAN


CENTRALIZATOR LUCRARI NECESARE A FI EXECUTATE DIN COTA DE DEZVOLTARE IN  
LOCALITATEA VALEA CALUGAREASCA – ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE

APA

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Caracteristici tehnice (diametru, lungime, material)	Valoare estimativa lei (fara TVA)
1.	Inlocuire retea apa Valea Larga, str. Bisericii	300 ml, DN 110; 1 vana DN50, 16 bransam.	21 500
2.	Inlocuire retea apa sat Nicovani (DN1B – nr.28)	160 ml, Dn32, 2 bransam.	9 000
3.	Extindere retea apa Valea Larga - Delicel	400 ml, Dn 110	19 500
4.	Inlocuire retea apa sat Arva Mica	204 ml, Dn75, 1 CV	8 300
5.	Inlocuire bransamente sat Arva Mica	10 buc (40ml), Dn32	3 000
6.	Cuplare retea apa Valea Poienii-Dn1B in vederea efectuarii inelului pt. regl.presiune	25 ml, Dn 32	2 000
7.	Reabilitare colector bloc garsoniere + remontare apometre (46 buc)	1 colector $\Phi$ 2 ½; 46 robineti	5 500
8.	Inlocuire retea apa Arva (zona S.C. Chircu) In vederea trecerii retelei pe domeniul public	220 ml, Dn 110	10 500
9.	Inlocuire retea apa str. Cimitirului	270 ml, Dn 110	11 800
10.	Inlocuire retea apa str. Eforiei	320 ml, DN 110; 100 ml, Dn63	16 200
11.	Inlocuire bransamente: -str. Eforiei = 26 br. - str. Gradinitei = 4 br. - str. Cimitir = 6 br.	36 buc	14 400
12.	Extindere retea Pantazi (FloriDesign)	42 ml, PEHD, Dn 110	3 000
13.	Inlocuire bransam. apa suprateran cu bransam. subteran		1 500
14.	Extindere retea Valea Mantei (parc agrement)	160 ml, PEHD, Dn 160	25 000




15.	Inlocuire retea str. Bisericii / -na Muzeul Vinului) si transfer bransamente existente pe retea noua (3 buc.)	200 ml, PEHD, Dn 75	4 000
16.	Inlocuire subtraversare Dn1A (Valea Poienii)	30 ml, PEHD, Dn 63	3 500
17.	Efectuarea conexiunii bransamentelor noi cu retelele existente (in caminele de apometre) pe str.: - Nicovani - zonele: dispensar; scoala = 44 buc - Valea Ursoii = 20 buc; - Valea Popii - zonele: vile; nr. 271-285; dispensar veterinar; str. Zidului = 48 buc	112 buc.	6 800
18.	Efectuarea conexiunii bransamentelor noi cu retelele existente (in caminele de apometre) pe str.: - Nicovani (dispensar-gara-pod Pantazi) = 38 buc; - str. Valea Saraca = 26 buc; - Valea Larga - DN1B = 18 buc; - drum CAP = 14 buc; - str. Casa parohiala = 16 buc; - Valea Poienii = 36 buc; - str. Drum la gara = 16 buc.	164 buc.	10 000
19.	Inlocuire retea apa Valea Larga - str. Bisericii	750 ml; Dn 110; PN 10; 32 bransam.se vor transfera pe retea nou executata	53 800
20.	Executie retea apa sat Pantazi (Popa Costin Ionut)	100 ml, PEHD	7 500
21.	Executie retea apa Valea Mantei (Catunu - Barbuceanu Manuela)	100 ml, PEHD	7 500
22.	Executie retea str. Nicovani (ferma Busuioc)	100 ml, PEHD	7 500
23.	Executie retea Valea Popii (catun)	400 ml, PEHD	30 000
24.	Executie retea str. Valea Ursoii	300 ml, PEHD	22 500
	<b>TOTAL APA</b>		<b>304 300</b>




## CANALIZARE

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Caracteristici tehnice (diametru, lungime, material)	Valoare estimativa lei (fara TVA)
1.	Inlocuire (deviere) retea canalizare menajera + executie retea canalizare pluviala str. Eforiei	48 ml, DN 300, PVC 48 ml DN 400, PVC 6 CV	16 500
2.	Inlocuire retea canalizare – zona blocuri	12 ml, Dn 300, PVC	1 800
3.	Extindere retea canalizare menajera si pluviala str. Gradinitei	Menaj: 225 ml, Dn 250, PVC Pluv: 380 ml, Dn 315, PVC; 9 CV	70 500
4.	Executie retea canalizare blocuri colonie pt. blocurile: bloc L, nefamilisti, garsoniere, baraci – evacueaza in soava	250 ml, PVC, Dn 350 cu traversare soava	45 000
5.	Executie canalizare zona Stadion	200 ml; PVC, Dn 350	36 000
<b>TOTAL CANALIZARE</b>			<b>169 800</b>



## ALTE LUCRARI PROPUSE

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Caracteristici tehnice	Valoare estimativa lei (fara TVA)
1.	Reabilitare sediu birouri si atelier pentru activitatea de apa – canal in com. Valea Calugareasca (fosta centrala termica)	S construita = 400 mp; proiectare si executie lucrari de: recompartimentare; inlocuire tamplarie; izolatie termica; executie bransamente si instalatii apa, canal, electrice, gaze	540 000



Director adjunct,  
**DANIELA PAUN**

*DP*